

•

冷环评字[2023]7 号

关于永州市科力尔智能电气有限公司年产 2000 万台电机、500 万台风机建设项目环境 影响报告表的批复

永州市科力尔智能电气有限公司：

你公司《关于申请批复〈年产 2000 万台电机、500 万台风机建设项目环境影响报告表〉的函》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

你公司拟租用永州市冷水滩区高科技工业园内声光电显示通讯产业园第 27 栋厂房建设年产 2000 万台电机、500 万台风机项目。项目厂房占地面积 4500m²（4 层砖混结构），建筑面积 18000m²。1F 设办公区、加工及装配区、成品区；2F 设 15 条精益线（线包生产+电机组装）、办公区、漆包线仓库、化学油品放置区、零件来料加工区、成品区、预留区；3F 设 15 条精益线（线包生产+电机组装）、检验办公区、预留办公室、零件来料仓库、加工区、成品区、浸漆车间、预留区、滴漆车间；4F 预留为成品仓库。项目产品所用支架、转子、定子、中盘、风机外壳组件均在总部加工完成后配送至本厂。项目总投资 5000 万元，其中环保投资 70 万元，占总投资的 1.4%。

二、项目符合国家产业政策。根据湖南博然环保科技有限公司环境影响报告表分析结论和专家审查意见,在建设单位严格执行环保“三同时”制度,切实落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施,确保污染物达标排放的前提下,依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定,从环保的角度分析,我局同意按照报告表中所列建设项目的性质内容、规模、工艺、地点和环境保护措施实施建设。

三、你单位在设计、建设、营运过程中,应全面落实报告中提出的各项污染防治要求,并着重做好以下工作:

(一) 废水污染防治

项目按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水系统。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后,排入园区污水管网,再进入永州市下河线污水处理厂进行深度处理。项目浸漆、滴漆工序产生的有机废气采用“水喷淋塔+除雾+活性炭吸附装置”处理,水喷淋塔用水循环使用,定期更换的喷淋塔废水送总部科力尔电机集团股份有限公司污水处理站进行深度处理。

(二) 废气污染防治

刷淡金水工序有机废气、刷防锈油工序有机废气、脱漆工序有机废气、浸锡工序烟尘和有机废气、灌封工序有机废气均设有集气设施,有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准后,通过楼顶DA001排气筒排放;定子组件浸漆工序、转子组件滴漆工序有机废气采用集气管道收集,收集后经

水喷淋+活性炭吸附装置处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准后通过楼顶 DA002 排气筒排放。

（三）噪声污染防治

选用先进的机械设备，合理布置高噪声的设备，噪声大的设备尽量安装在远离环境保护目标的位置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。

（四）固体废物防治

废线头、锡渣、废包装箱收集后进行回收或综合利用；废原料桶、废润滑油、含油抹布、劳保用品、废活性炭收集后暂存在危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。生活垃圾收集后及时交环卫部门处理。

（五）其他措施要求

1、建设符合要求的危废暂存间，做好防渗、防晒、防雨淋等措施。危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

2、规范建立各种台帐，安排专人负责环境管理工作，定期开展环境监测工作。

3、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，妥善处理周边邻里关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起改变建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施的必须依法重新审批。

六、项目建成后，按照建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投产。

七、永州市生态环境保护综合行政执法支队冷水滩大队负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作，建设单位按规定接受各级生态环境部门日常检查。

永州市生态环境局
2023 年 3 月 30 日

抄送：永州市生态环境保护综合行政执法支队冷水滩大队
湖南博然环保科技有限公司

永州市生态环境局

2023 年 3 月 30 日印发
